



現場住所：愛媛県松山市

MAP

工事名：松山港

発注者：愛媛県中予地方局建設部

納入製品：プレキャストコンテナマット

納入規格：W1.0m×L9.2m×H0.8m（代表サイズ）

納入数量：20基

納入年月：2024年1月～



WEB カタログ

ホームページ

四国の物流の要である重要港湾「松山港」にコンテナマットが施工されました。これまでは現場施工されていたコンテナ置き場の基礎部をプレキャスト化することで、工期短縮（施工性向上）と品質向上によるライフサイクルコスト低減に貢献しました。



コンテナマット据付け



グラウト注入



コンテナ設置状況

プレキャストコンテナマット

- 港湾施設内のコンテナヤードに設置する、コンクリート製プレキャスト舗装版です。
- プレキャスト製品であるため、品質が安定しています。
- 急速施工が可能で工期短縮が図れます。
- 長期供用後の損傷による交換が可能です。