NIKKO WORKS

No.20250801

結城市「南部中央公園」

現場住所：茨城県結城市新福寺
４丁目１１ MAP

施主名　：結城市役所

竣工年月：2024年9月

施工面積：2,500㎡

納入製品　：ランドサーマス

納入カラー：クールアイボリー

納入サイズ：300×150×60
ローレットタイプ(ライン)

製品ページ

ホームページ

南部中央公園（けやき公園）のエントランス広場の改修工事が完了し、このたびリニューアルオープンいたしました。この度の改修工事に、夏場の強い日差しによる照り返しの熱を軽減する遮熱舗装材『ランドサーマス』が採用され、暑い季節でも涼しく快適に過ごせる空間となっています。

【ランドサーマス】

●太陽光を反射して熱の蓄積を抑えることで、舗装路面の温度上昇を効果的に軽減します。

●遮熱材料をブロックの表層約6㎜のコンクリートに練り込むことで、優れた耐久性とともに、路面温度の効果的な低減を実現します。

●遮熱性舗装ブロック使用



太陽光を反射し、舗装材の表面温度が温まりにくい。また、蓄熱しにくいので夜間の放射熱を軽減する。

温度上昇を抑制