



プレキャスト遊水池 スタンド型タイプ

仏生山地区パークアンドライド駐車場基盤整備工事

松平頼重公の菩提寺である法然寺がある 仏生山地区

高松市は新病院を核としたまちづくりをおこなっております。そして、最寄り駅である仏生山駅の交通結節機能強化を進めています。その対策のひとつ次世代交通政策パークアンドライド事業地に【プレキャスト遊水池・スタンド型タイプ】、みんなの病院に【連続型ベンチLD-ST】【ふち石】を採用いただきました。パークアンドライドとは、バス停に隣接した駐車場に自動車を駐車(パーク)し、鉄道やバスに乗り換えて(ライド)、移動する方法で、自動車渋滞や交通事故のリスクを避けることができます。

【パーク】…最寄り駅等の周辺の駐車場に車をとめたりすること

【ライド】…公共交通に乗り換えて目的地へ向かうこと

■ 土木



webカタログもご覧下さい





仏生山地区パークアンドライド駐車場基盤整備工事



プレキャスト遊水池 スタンド型タイプ



④ ぶち石




③

②

プレキャスト遊水池

土地の有効利用のための地下式 雨水貯留、および雨水貯留浸透施設



河川流域の都市化が進むにつれて、これまで流域が有していた保水遊水機能が低下し雨水流出量の増大をまねいています。「プレキャスト遊水池」はこの雨水流出抑制施設(雨水貯留施設、雨水貯留浸透施設)を地下に設け、地上を公園、運動場、駐車場等多目的に利用できる、プレキャスト遊水池です。

連続型ベンチ LD-ST

連結して連続配置が可能な重厚感のある
コンクリート製ベンチユニット



脚部(1スパン)
W897×D350×H560
打ち放し仕上げ

■ 土木



こちらの現場は東京スカイツリー



webカタログもご覧下さい

現場住所 香川県高松市仏生山地内
施主名 高松市役所 都市計画課
竣工年月 2015年12月

- 納入製品
- ① プレキャスト遊水池 スタンド型タイプ H=4,000 8,050mm
 - ② 連続型ベンチ LD-ST ライトグレー
 - ③ コンクリート製ぶち石(歩車道境界タイプ)EH-18-B
 - ④ コンクリート製ぶち石(地先境界タイプ)EC-150